
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie siłowni zewnętrznej przy Domu dziecka w miejscowości Nowa Pawłówka
ADRES INWESTYCJI : Nowa Pawłówka 1 , 16-427 Przerośl
INWESTOR : Powiat Suwalski
ADRES INWESTORA : ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Witkowiak
DATA OPRACOWANIA : 23.11.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NOWA PAWŁÓWKA - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA				
1.1	PRACE ZIEMNE				
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1.	0125-02				
1		15.0*15.0	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1.	0310-01				
1					
	Orbitrek /	0.8*0.8*0.8+0.2*0.2*1.1+0.2*0.3*1.2	m ³	0.628	
	Narciarz				
	Wahadło /	0.8*0.8*0.8+0.8*0.8*0.1	m ³	0.576	
	Twister				
	Jeździec /	0.8*0.8*0.8+0.2*0.2*0.5+0.2*0.2*0.4	m ³	0.548	
	Wioślarz				
	Motyl / Wy-	0.8*0.8*0.8+0.2*0.2*0.4+0.2*0.2*0.4	m ³	0.544	
	ciąg górny				
				RAZEM	2.296
1.2	FUNDAMENT				
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - urządzenia terenowe siłowni zewnętrznej	m ³		
d.1.	0203-01				
2					
	Orbitrek /	0.8*0.8*0.8+0.2*0.2*1.1+0.2*0.3*1.2	m ³	0.628	
	Narciarz				
	Wahadło /	0.8*0.8*0.8+0.8*0.8*0.1	m ³	0.576	
	Twister				
	Jeździec /	0.8*0.8*0.8+0.2*0.2*0.5+0.2*0.2*0.4	m ³	0.548	
	Wioślarz				
	Motyl / Wy-	0.8*0.8*0.8+0.2*0.2*0.4+0.2*0.2*0.4	m ³	0.544	
	ciąg górny				
				RAZEM	2.296
4	niekatalogo-	Kotwienie pylonu w fundamencie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1.	wa	M18			
2		2*4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.3	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
5	niekatalogo-	Orbitrek / Narciarz - dostawa urządzenia	kpl.		
d.1.	wa				
3	wycena in-				
	dywidualna				
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	niekatalogo-	Wahadło / Twister - dostawa urządzenia	kpl.		
d.1.	wa				
3	wycena in-				
	dywidualna				
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	niekatalogo-	Jeździec / Wioślarz - dostawa urządzenia	kpl.		
d.1.	wa				
3	wycena in-				
	dywidualna				
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	niekatalogo-	Motyl / Wyciąg górny - dostawa urządzenia	kpl.		
d.1.	wa				
3	wycena in-				
	dywidualna				
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	niekatalogo-	Transport urządzeń terenowych siłowni zewnętrznej	kpl.		
d.1.	wa				
3	wycena in-				
	dywidualna				
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	niekatalogo-	Montaż urządzeń terenowych siłowni zewnętrznej	kpl.		
d.1.	wa				
3	wycena in-				
	dywidualna				
1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4 NAWIERZCHNIA					
11	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1.	0505-01				
4		15.0*15.0	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim	ha		
d.1.	0213-01	grub.warstwy 2 cm			
4		poz.11/10000	ha	0.023	
				RAZEM	0.023
13	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za	ha		
d.1.	0213-02	każdy nast. 1 cm grub.warstwy			
4		Krotność = 13	ha	0.023	
		poz.12			
				RAZEM	0.023
14	KNR 2-21	Ręczne wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II z nawoże-	ha		
d.1.	0404-03	niem			
4	analogia	poz.11/10000	ha	0.023	
				RAZEM	0.023
15	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²		
d.1.	0702-03				
4		poz.11	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000