

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar Robót**

Obiekt      Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie - zakres drogowy

Kod CPV     45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Inwestor    Powiat Suwalski , ul. Świerkowa 60 , 16-400 Suwałki

Poziom cen   I kwartał 2012 ceny sr. sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

---

Sporządził   Jarosław Grabiński

---

Suwałki czerwiec 2012

## Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie - zakres drogowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1		Koszt geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamówienia, Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej Nr ST: D.00.00.00	kpl.	1,0
2		Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz Urządzenia zabezpieczające plac budowy wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.00.00.00	kpl.	1,0
<b>2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
3		Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą betonową i odwiezienie gruzu na odl. 5 km oraz przetworzenie i utylizacja Nr ST: D-01.02.04 192+192+18+18	mb	420,0
		razem	mb	420,0
4		Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 5km nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych grubości 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki i utylizacją Nr ST: D-01.02.04 121,0*5,0	m2	605,0
		razem	m2	605,0
5		Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z wywiezieniem i utylizacją Nr ST: D-01.02.04 385,0*2	m	770,0
		razem	m	770,0
<b>3. KRAWĘŻNIKI</b>				
6		Krawężniki betonowe ustawiane na podsypce cementowo piaskowej i na ławie betonowej z betonu B-15 15x 30 cm Nr ST: D-08.01.01 krawężnik wystający 2*3,14*6,0*0,25*14	m	132
		razem	m	132
7		Krawężniki kamienne o wymiarach 12x20cm wtopione na podsypce cementowo -piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-15 Nr ST: D-08.01.01 krawężnik obniżony 385,0*2	m	770,0
		razem	m	770,0
<b>4. PODBUDOWY</b>				
8		Koryta o głębokości 35cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D.04.01.01 385,0*5,0	m2	1.925,0
		razem	m2	1.925,0
9		Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywowej z dodatkiem kruszywa łamanego 80% o grubości po zagęszczeniu 20cm wraz z zakupem dowiezieniem i wbudowaniem Nr ST: D.04.04.01 385,0*5,0	m2	1.925,0
		razem	m2	1.925,0
<b>5. NAWIERZCHNIA</b>				
10		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z zakupem i dowiezieniem Nr ST: D-05.03.22 385,0*5,0	m2	1.925,0
		razem	m2	1.925,0
11		Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej Nr ST: D-05.03.23 7*3,0*5,0+3,14*6,0*6,0*0,25*7	m2	303
		razem	m2	303
<b>6. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
12		Oznakowanie pionowe Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych sr. 50 mm Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne I gen. znaki małe Nr ST: D-07.02.01 Znaki Generacji I małe A 11a 4 B-33 1	kpl	4,0
			kpl	1,0
		razem	kpl	5,0
13		Zakup i zamontowanie słupków parkingowych uchylnych Nr ST: D-07.02.01	szt	4,0

## Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie - zakres drogowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14		Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem. piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Parking przy szkole Nr ST: D-06.01.02 11,5*5,0+51,0*4,0+10,0*5,0+27,0*4,5		
		razem	m2	433,0
			m2	433,0
15		Ręczne wykonanie trawników cena obejmuje zakup, dowiezienie i rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 5 cm z obsianiem trawa Nr ST: D-06.01.01 385,0*2*2,0		
		razem	m2	1.540,0
			m2	1.540,0

## Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie - zakres drogowy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. WYMAGANIA OGÓLNE</b>					
1	Koszt geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamówienia, Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej Nr ST: D.00.00.00	kpl.	1,0		
2	Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz Urządzenia zabezpieczające plac budowy wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.00.00.00	kpl.	1,0		
<b>2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
3	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą betonową i odwiezienie gruzu na odl. 5 km oraz przetworzenie i utylizacja Nr ST: D-01.02.04	mb	420,0		
4	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 5km nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych grubości 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki i utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m2	605,0		
5	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z wywiezieniem i utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m	770,0		
<b>3. KRAWĘŻNIKI</b>					
6	Krawężniki betonowe ustawiane na podsypce cementowo piaskowej i na ławie betonowej z betonu B-15 15x 30 cm Nr ST: D-08.01.01	m	132		
7	Krawężniki kamienne o wymiarach 12x20cm wtopione na podsypce cementowo -piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-15 Nr ST: D-08.01.01	m	770,0		
<b>4. POBBUDOWY</b>					
8	Koryta o głębokości 35cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D.04.01.01	m2	1.925,0		
9	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywowej z dodatkiem kruszywa łamanego 80% o grubości po zagęszczeniu 20cm wraz z zakupem dowiezieniem i wbudowaniem Nr ST: D.04.04.01	m2	1.925,0		
<b>5. NAWIERZCHNIA</b>					
10	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z zakupem i dowiezieniem Nr ST: D-05.03.22	m2	1.925,0		
11	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej Nr ST: D-05.03.23	m2	303		
<b>6. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
12	Oznakowanie pionowe Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych sr. 50 mm Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne I gen. znaki małe Nr ST: D-07.02.01	kpl	5,0		
13	Zakup i zamontowanie słupków parkingowych uchylnych Nr ST: D-07.02.01	szt	4,0		
14	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem. piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Parking przy szkole Nr ST: D-06.01.02	m2	433,0		
15	Ręczne wykonanie trawników cena obejmuje zakup, dowiezienie i rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 5 cm z obsianiem trawą Nr ST: D-06.01.01	m2	1.540,0		
Razem					
Podatek VAT					
<b>Ogółem kosztorys</b>					